

Wohn- Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/113923118313/>

ID: 113923118313

Datum: 05.05.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Grüner Turm Straße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude steht traufständig zur Straße. Es ist sehr nieder und schmal. Im Unterstock befindet sich ein Reisebüro. Originale Bausubstanz ist hier nicht zu erwarten.

Quasi als minimaler Restbestand hat sich ein Bruchteil des alten Dachwerkes erhalten. Durch einen nachträglichen Dachausbau ist der Restbestand schwer zugänglich und gestört.

Erkennbar ist ein Restfirstständerdach mit teilweise erhaltenen Dachhölzern.

Bemerkenswert ist, dass der erhaltene Restfirstständler nicht innerhalb der Trennwand zu Haus Nr. 9 steht. In


Verbindung mit einem leeren Zapfenloch - zum Einbau eines waagrechten Riegels - kann hier vermutet werden, dass das Gebäude ursprünglich bis über die Hausgrenze von Nr. 9 reichte. Eine ehemalige Ausdehnung auch zu Haus Nr. 13 ist anzunehmen.
Das Gebäude ist sehr niedrig. Nach den Befunden im Dach ist davon auszugehen, dass das Gebäude nur einen hohen Unterstock besaß.
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Gebäude zum Hof verlängert.
Nach dem geringen Restbestand ist eine Datierung hinsichtlich der konstruktiven Ausbildung natürlich schwierig.
Durch die fehlenden Kehlbalken kann eine Datierung noch vor 1400 angenommen werden.

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	keine Angaben
Lagedetail:	keine Angaben
Bauwerkstyp:	keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: Seitlich einer Dachfirstständerachse sind zwei Stuhlachsen rekonstruierbar. Alle Ständer waren auf Schwellen gegründet. Eine innere Unterstützung der über eine Entfernung von ca. 3,90 m gespannten Pfetten war nicht nachweisbar. Die nur noch vereinzelt in ganzer Länge erhaltenen Dachhölzer waren neben der Firstpfette auch dem oberen Rähmholz des Unterbaus angenagelt. Außer den in den Dachfirstständern eingezafften Kehlbalken waren keine Kehlbalken verbaut. Es ist nicht auszuschließen, dass das untersuchte Dachwerk nur einen Teil einer ehemals größeren, mehrere Parzellen umfassenden Dachkonstruktion darstellt.