

## Ev. Pfarrkirche St. Cyriak

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129399040613/>

ID: 129399040613 Datum: 09.01.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Klosterplatz
<b>Hausnummer:</b>	3
<b>Postleitzahl:</b>	79295
<b>Stadt-Teilort:</b>	Sulzburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Sulzburg
<b>Wohnplatz:</b>	Sulzburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8315111005
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,8413° nördliche Breite, 7,7106° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos




**Bildbeschreibung:**  
Ansicht (historisch)

**Abbildungsnachweis:**  
Südwestdeutsches Archiv für Architektur und Ingenieurbau

### Objektbeziehungen

— keine

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen**
**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Bei der St. Cyriakus-Kirche handelt es sich um die ehem. Benediktinerinnen- Klosterkirche. Sie gilt als Rest bzw. Teil des ehem. Benediktinerinnen- Klosters, von dem sich Spuren im Boden sowie in den Gebäuden Klosterplatz 2 erhalten haben.

Das Kloster ist als Hauskloster des Breisgaugrafen Birchtilo durch Schenkungen König Otto III. 993 erstmals bezeugt. 1008 wurde es an den Basler Bischof übergeben und als Nonnenkloster eingerichtet.

Die Klosterkirche zählt zu den wichtigsten Vertreter der ottonischen Sakralbaukunst in Deutschland gilt. Ihr Mittelschiff und die Ostapsis wurden um 1000, der Turm im 13. Jahrhundert anstelle der Westapsis erbaut. (a) Die dendrochronologische Untersuchung belegt, dass das Dachwerk des Glockenstuhls 1473 (d) und das des Langhauses 1509 (d) abgezimmert wurde. Kurz nach 1500 wurden vier Maßwerkfenster eingebaut. 1555 wurde das Kloster aufgehoben.

Das heutige Erscheinungsbild der Kirche geht auf die Grabungen und Umbaumaßnahmen zurück, die in der Zeit von 1961-64 an und um die Kirche vorgenommen wurden.

**1. Bauphase:** Mittelschiff und Ostapsis  
(1000)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Klosteranlage
- allgemein

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Klosterkirche

**2. Bauphase:** Turm anstelle der Westapsis  
(1200 - 1299)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:** Abzimmerung Dachwerk Glockenstuhl (d)  
(1472 - 1473)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**4. Bauphase:** Vier neue Maßwerkfenster  
(1500 - 1505)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Ausstattung

**5. Bauphase:** Abzimmerung Dachwerk Langhaus (d)  
(1508 - 1509)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**6. Bauphase:** Umfangreiche Grabungen und Umbauarbeiten in und um die Kirche (a)  
(1961 - 1964)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

### Besitzer

keine Angaben

### Weiterer Datenbestand LAD

evang. Pfarrkirche St. Cyriak, (ehem Klosterkirche) (79295 Sulzburg, Klosterplatz 3)

### Zugeordnete Dokumentationen

- Denrdochronologische Datierung Glockenstuhl, Langhaus
- Archäologische Bauuntersuchung
- Restauratorische Untersuchungen

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Der Kirchenbau, am Nordrand der kleinen Stadt Sulzburg zwischen dem Sulzbach im Süden und dem Schlössleberg mit den Resten der Vogtsburg in einer Talsenke gelegen, steht als Einzelgebäude auf annähernd ebenem Terrain. Neben einem Vorplatz im Bereich der ehemaligen Klosteranlage ist auf der gegenüberliegenden Seite der Friedhof angelegt.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** An das Hauptschiff mit den beiden Seitenschiffen an Nord- und Südseite schließt sich nach Osten hin der erhöhte, mit einer Apsis begrenzte Chor an. Unter diesem ist eine niedrige Krypta angelegt. Im Westen unter dem Turm ist eine Eingangshalle angeordnet.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Dreischiffiges Langhaus mit flachen Holzdecken in Mittel- und Seitenschiffen.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Pultdach
  - Satteldach

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben