

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/134765050910/>

ID: 134765050910 Datum: 03.08.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	23
<b>Postleitzahl:</b>	79725
<b>Stadt-Teilort:</b>	Laufenburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Waldshut (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Laufenburg (Baden)
<b>Wohnplatz:</b>	Laufenburg (Baden)
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8337066013
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung


— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert das zweigeschossige Dachwerk des Wohnhauses auf 1758/59.

**1. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes (d)  
(1758 - 1759)


<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 • Dachgeschoss(e)
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung Dach

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus befindet sich in traufseitiger Lage an der leichten Hangseite der nördlichen Hauptstraße, die im Westen über den Rhein und dann nach Osten durch die Altstadt weiter bis zum Rathaus führt.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreistöckiger und verputzter Satteldachbau mit zwei Dachgeschossen.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Heute ist das Dachgerüst stark reduziert. Von der östlichen Giebelwand ist nur noch ein Teilstück erhalten, während die westliche Giebelwand vollständig durch Backsteinmauerwerk ersetzt worden ist.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Backstein</li><li>• Holz</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	Das Dachwerk: Während das 1. Dachgeschoss ausgebaut ist und den Aufbau der Stuhlkonstruktion zum untersuchten Zeitpunkt nicht erkennen ließ, wurden die Proben lediglich am einsehbaren und zugänglichen

Holzwerk im 2. Dachgeschoss entnommen. Dort ist ein stehender Stuhl ausgebildet, der aufgrund der schmalen Grundfläche des Hauses die beiden Giebelwände ohne eine innenliegende Querbundachse bildet. Zur Aussteifung in Längsrichtung wurden verblattete Kopfbänder vorgesehen, die üblicherweise ein höheres Alter erwarten lassen. Demgegenüber finden sich in der zweifach verriegelten Giebelwand verzapfte Feldstreben und im Dreieck des Spitzbodens zwei überkreuzte Streben. Verwendet wurde Nadelholz. Die Gefache der erhaltenen Giebelwand sind ausgemauert. Das Holzwerk trägt keine Rußschwärzung. Zum Vergleich bietet sich das Dachwerk des Gebäudes Hauptstraße 5 an, das im 1.DG einen liegenden Stuhl und im 2.DG einen stehenden Stuhl mit verblatteten Kopfbändern aufweist.