

abgegangenes Wohnhaus (A 14 - Schelergasse 7)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146800092816/>

ID: 146800092816 Datum: 11.04.2018 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße: Neue Straße
Hausnummer: keine
Postleitzahl: 89073
Stadt-Teilort: Ulm
Regierungsbezirk: Tübingen
Kreis: Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde: Ulm
Wohnplatz: Ulm
Wohnplatzschlüssel: 8421000028
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßename: Schelergasse
Historische Gebäudenummer: 7; A 14

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- 1. Beinhaltet Bauteil:** Ehemalige Bebauung auf dem Gebiet der Neuen Straße in Ulm
- 2. Beinhaltet Bauteil:** abgegangenes Rückgebäude (A 14 - Schelergasse 7), Neue Straße

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus lässt sich über die Kaufbücher bis 1627 zurückverfolgen, was einen "terminus ante quem" für ein Gebäude an dieser Stelle darstellt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Wohnhaus zerstört.

1. Bauphase: (1627) Erbauung des Gebäude wohl vor 1627

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: (1939 - 1945) Abgehend im Zweiten Weltkrieg

Betroffene Gebäudeteile: keine

 Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1857 - 1877) Haegele, Jac.

Bemerkung Besitz: besitzt A 14
Angaben laut Gebäudeschätzungsprotokoll von 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877; Beginn und Ende der Besitzer-Phase damit nicht belegt.

Bemerkung Familie:


Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

 Zugeordnete Dokumentationen

- Kurzbeschreibung

 Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude befand sich in Ecklage zur Donaustraße/ Schelergasse

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiges, mit A 311 ein Gebäude bildendes Eckhaus. Im Gebäudeschätzungsprotokoll (1857) wurde es als massiv und geriegelt bezeichnet. Weiter wurde 1857 aufgezählt:
Ein "ebensolcher" (also dreigeschossig, massiv und geriegelt) Anbau.
Ein offener und geriegelter Gang, der oben einen Teil der Kammer beinhaltet. Ein als zweistokig und massiv bezeichneter Anbau, der im

Parterre eine Brunnenstube und oben eine Kammer beinhaltete.

Das Gebäudeschätzungsprotokoll nennt 1 gewölbten Keller. In den Bau- und Feuergeschworenen Amtsprotokollen wird 1800 ein Keller wegen eindringenden Wassers genannt.

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:

A 14

Beschreibung: ein an 3 Seiten freistehendes und an No. 311 angebautes und mit diesem ein Gebäude bildendes dreistokiges massives und geriegeltes Wohnhaus in der kl. Herrdruckergasse mit 22,5' hohem Plattendache.

Maße: 40' lang, 17' breit, 25' hoch

Beschreibung: „mit einem ebensolchen Anbau mit 14' hohem Dache...“
Maße: 7,3' lang, 19,8' breit, 25' hoch

Beschreibung: „...und einem offenen u. gerieg. Gange daran...“
Maße: 19,8' lang, 2,9' breit, 9' oben hoch

Beschreibung: „...sowie mit einem weiteren 2stok. massiven Anbau mit 5' hohem Dache

Maße: 10,2' lang, 9' breit, 13,5' hoch

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877

A 14

Räume : 3 heizbare Zimmer, 2 unheizbare Zimmer u. geypste Kammern, 5 gewöhnliche Kammern, 1 Küche, 1 gewölbter Keller unter No. 311

Räume: die Gelasse sind mit obigen verbunden und unter denselben aufgezählt.

Räume: unten ein Gang, oben 1 Teil einer Karnmer

Räume: Parterre 1 Brunnenstube und oben 1 Kammer

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

— keine Angaben

Konstruktion/Material:

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:

A 14

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: massiv und geriegelt mit teils massiver geriegelter und vertäfelter gemeinschaftlicher Wand an No. 311.

Keine feuergefährlichen Einrichtungen

Als unzerstörbar angesehen: keine

Dachdeckung: kein Eintrag

Umfassungs- und Giebelwände: wie oben

Als unzerstörbar angesehen: kein Eintrag

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: dto.

Keine feuergefährlichen Einrichtungen

Als unzerstörbar angesehen: keine

Dachdeckung : kein Eintrag

Umfassungs- und Giebelwände: massiv mit 3 eigene Seiten

Als unzerstörbar angesehen: kein Eintrag