

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161175973017/>

ID: 161175973017

Datum: 24.02.2015

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Turmstraße
<b>Hausnummer:</b>	20
<b>Postleitzahl:</b>	74321
<b>Stadt-Teilort:</b>	Bietigheim-Bissingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ludwigsburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Bietigheim-Bissingen
<b>Wohnplatz:</b>	Bietigheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8118079001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahre 1447(d) erbaut. Es handelte sich wahrscheinlich um eine ehemalige Scheune, deren Einfahrt innerhalb der mittigen Zone (innen liegende Bundseite) vermutet wird. Wohl noch im 16. Jh. wurde die Scheune zum Wohnhaus umgebaut und eine Querachse zur Anlage einer Wohnzone verschoben. Aus welcher Zeit der traufseitige Anbau und die damit verbundene Dachanhebung stammt, ist unbekannt.

**1. Bauphase:** Errichtung der Scheine. (d)  
(1446 - 1447)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

**2. Bauphase:** Umbau zum Wohnhaus. (gk)  
(1500 - 1599)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Ehem. Scheune, seit 16. Jh. Wohnhaus, einstöckiger Satteldachbau mit dreifach stehendem Stuhl; das Ständergerüst im Dachwerk orientiert sich mit seinen Querachsen an den Achsen des Unterbaus.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Verwendete Materialien
  - Holz
  - Stein
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem

- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Holzgerüstbau
  - Hochständergerüst
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
- Ständer

**Konstruktion/Material:**

Abgezimmert wurde ein zweischiffiger und dreizoniger Ständerbau. Die mittige Querzone ist mit ca. 2,90 m die breiteste Zone und wurde im Unterbau durch eine tief liegende Riegelfolge begrenzt. Die verbleibende Höhe bis zum Dachgiebel ist mit 2,70 m sehr hoch. Das Gebäude erhebt sich über zwei Gewölbekellern, von denen der kleinere und von der Traufe zurückgesetzte Kellerraum vermutlich älter datiert.