

Linzgauer Einhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/164254236511/>

ID: 164254236511

Datum: 13.02.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Max-Mutscheller-Straße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	88662
Stadt-Teilort:	Überlingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Bodenseekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Überlingen
Wohnplatz:	Hödingen
Wohnplatzschlüssel:	8435059025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
K. Uetz

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung 1685 (d), evtl. unter Einbeziehung eines älteres Kellers (jetzt Nebenkeller). Erhalten vom Ursprungsbau sind der Hauptkeller mit Bohlenbalkendecke, Teile des Gerüsts und Ausfachungen der beiden Geschosse des Wohnteils, Teile Gerüst des Ökonomieteils und Dachwerk. Tenne und Schopf in der 1.H. 19. Jh. erneuert und erweitert. Stall erneuert (untergeschoben) in den 1950er Jahren.

1. Bauphase: Errichtung 1685 (d).
(1685)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

2. Bauphase: Tenne und Schopf erneuert und erweitert (gk).
(1800 - 1850)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Erneuerung Stall (a).
(1950 - 1959)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Bau- und Schadensuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Freistehend, in nächster Nähe des Ortskerns.

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger, giebelständiger Eindachhof (Mitterstallhaus), mit Satteldach, teilunterkellert, Mischbauweise, Wohnteil verputzter Fachwerkbau, Stallteil Backstein, Scheune Fachwerk mit Vordach und Büge.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Kahrteilung: Stubenkahr, Flurkahr abgefangen von Küche, Stallkahr, Tenne, Schopf.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): S. Bau- und Schadensdokumentation (K. Uetz).

Bestand/Ausstattung: S. Bau- und Schadensdokumentation (K. Uetz).

Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:**
- Decken
 - Bohlendecke (Bohlenboden)
 - Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
 - Holzgerüstbau
 - Geschossgerüst
 - Steinbau Mauerwerk
 - Backstein
 - Verwendete Materialien
 - Backstein
 - Dachform
 - Satteldach
 - Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Bruchstein/Wacken
 - Staken

Konstruktion/Material:  keine Angaben