

# Schwarzwaldhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/183784555219/>

ID: 183784555219 Datum: 15.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Döbeleweg
<b>Hausnummer:</b>	6
<b>Postleitzahl:</b>	78089
<b>Stadt-Teilort:</b>	Unterkirnach
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Unterkirnach
<b>Wohnplatz:</b>	Unterkirnach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326065032
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde der Schwarzwaldhof 1669/ 70 (d) errichtet. 1880 erhielt diese die von einem anderen Hof hierher versetzte Widerkehr.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d)  
(1669 - 1679)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erdgeschoss</li> <li>• Obergeschoss(e)</li> <li>• Dachgeschoss(e)</li> <li>• Untergeschoss(e)</li> </ul>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzellage <ul style="list-style-type: none"> <li>• allgemein</li> </ul> </li> </ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1880)	Versetzung der Widerkehr von einem anderen Hof an die heutige Stelle (a)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Analyse

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude steht in einem kleinen, engen Nebental (Döbele) des Kirnachtals.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzellage <ul style="list-style-type: none"> <li>• allgemein</li> </ul> </li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauernhaus</li> </ul> </li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Das Gebäude wurde mit dem First quer zum Hang errichtet. Der Wohnbereich liegt talseitig auf der Westseite, wo das Gebäude in der Höhe zwei Vollgeschosse über einem niedrigen Sockel besitzt und das Dach mit einem Halbwalmschließt. Der hangseitige, östliche Wirtschaftsteil läuft in den Hang, wo eine Hocheinfahrt direkt vom Zufahrtsweg ins Dach führt. Über dem Tor krägt das zweite Dachgeschoss aus und schließt mit einem Steilgiebel ab.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Der Hauseingang liegt an der südlichen Längsseite, den Gebäuden von Schreinerei und Sägerei zugewandt und damit talaufwärts. Dort befindet sich auch die Widerkehr, d. h. ein vortretendes Querhaus mit zwei Vollgeschossen und Steilgiebel als Erweiterung des Wohnbereiches. Der Wirtschaftsbereich beschränkt sich auf einen nicht mehr genutzten kleinen Stall im EG und ein Heulager oberhalb davon. Neben dem Stall befindet sich im EG ein gewölbter Kellerraum. Ein weiterer, nur noch erschwert zugänglicher Kellerraum liegt unter der Widerkehr.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	EG und OG liegen außen und innen weitestgehend hinter modernen Verkleidungen, die nur an wenigen Stellen den Einblick auf die dahinterliegende Konstruktion erlauben.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach mit Halbwaln-/Zweidrittelwaln

**Konstruktion/Material:**

■ *keine Angaben*