

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/183988960611/>

ID: 183988960611

Datum: 04.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Konradigasse         |
| <b>Hausnummer:</b>                | 1                    |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78426                |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Konstanz             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg             |
| <b>Kreis:</b>                     | Konstanz (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Konstanz             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Konstanz             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8335043012           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine              |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner             |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine              |

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut dendrochronologischer Untersuchung im Jahr 1987 wurden die Hölzer zwischen 1487, bzw. 1489/90 bzw. 1490/1491 gefällt (d), das dreigeschossige, traufständige Wohnhaus am Ende der Häuserzeile demnach Ende des 15. Jhs. errichtet.

**1. Bauphase:** Errichtung des Dachwerks/Wohnhaus (d).

(1487 - 1491)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Bauwerkstyp:**


- Wohnbauten
- Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** — *keine Angaben*

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger, traufständiger Baukörper in Massivbauweise (Ziegel).

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** — *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

**Konstruktion/Material:** Traufständiger Massivbau wohl aus Ziegeln errichtet (soweit erkennbar): Im Unterbau zum Zeitpunkt der Untersuchung stark verändert. Dachwerk als liegender, verblatteter Stuhl errichtet mit gekürztem Restfirstständer auf Binderkehlbalken; Leerkehlbalken mit Sparren überblattet; Sparren in Dachbalken gezapft.