

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/190366438318/>

ID: 190366438318

Datum: 02.11.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Zollernstraße |
| Hausnummer: | 19 |
| Postleitzahl: | 78426 |
| Stadt-Teilort: | Konstanz |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Konstanz (Landkreis) |
| Gemeinde: | Konstanz |
| Wohnplatz: | Konstanz |
| Wohnplatzschlüssel: | 8335043012 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohn- und Geschäftshaus, Zollernstraße 17-27

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe


Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung acht ausgewählter Bohrkerne ergab als Fälldatum überwiegend die Monate des Winters der Jahre 1255/56 (d). Demnach wird die Errichtung des Gebäudes in die Mitte des 13. Jhs. datiert. Während Probe Nr. 7 nicht datiert werden konnte, ergaben die Proben Nr. 6 & 8 als Fälldatum den Sommeranfang 1366 bzw. die Wintermonate 1367/68.

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bauphase: (1249 - 1255) | Datierung der Dendroproben, d.h. mögliche Bauzeit des Gebäudes (d). |
| Betroffene Gebäudeteile: |  • Dachgeschoss(e) |
| Lagedetail: | • Siedlung • Stadt |
| Bauwerkstyp: | • Wohnbauten • Wohnhaus |

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

| | |
|--|--|
| Umgebung, Lage: | keine Angaben |
| Lagedetail: | • Siedlung • Stadt |
| Bauwerkstyp: | • Wohnbauten • Wohnhaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Traufständiger, viergeschossiger Massivbau über Keller mit Laubengang. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | keine Angaben |
| Bestand/Ausstattung: | keine Angaben |

Konstruktionen

| | |
|-------------------------------|--|
| Konstruktionsdetail: | keine Angaben |
| Konstruktion/Material: | Vorgesetzter Laubengang auf Höhe des Erdgeschosses. Abgang zum Keller straßenseitig. Gewölbe des Kellers in Ziegel gemauert; seitliche Wandung in Bruchstein. Der Gewölbestich reicht weit über das Bodenniveau der Laube. |

Die Erschließung des niedrigen Obergeschosses erfolgt über das Nachbarhaus Nr. 21. Der rückwärtiger Hausteil weist eine freigespannende Balkenlage auf, auf der der Dielenboden liegt. Im Profiliertes Treppenhausloch im Bereich des Eingangs. Ebenalls jünger datiert die Unterteilung durch Bretter- bzw. Lattenverschläge. Vorderer Hausteil ist abgetrennt durch massive Ziegelwand. Von hier bis zur Straßentraufe erstreckt sich eine Bretter-Balken-Decke. Eingeschobene Bretter verlaufen parallel zu den Balken über die gesamte Gebäudelänge.