

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/200242091519/>

ID: 200242091519

Datum: 07.01.2013

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hundersinger Straße
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	88512
<b>Stadt-Teilort:</b>	Beuren
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Mengen
<b>Wohnplatz:</b>	Beuren
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437076002
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen


— keine Angaben

### Besitzer:in

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Systemskizzen zum Dachwerk

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	— keine Angaben
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li> <li>• Bauernhaus</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger Ständerbau mit Satteldach und Walm.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Das Dachwerk ist fünfzönig gegliedert.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	— keine Angaben
<b>Konstruktion/Material:</b>	<p><b>Stube/Küche:</b> Dachgiebel mit Walm; zwei Fensteröffnungen mit ehem. innen liegenden Schiebeläden und verblattetem Fachwerk ist vollständig erhalten. Die drei Dachbalken sind wohl angehoben, und die Sparren entsprechend gekürzt. Die Walmsparren fehlen.</p> <p><b>Flur:</b> Der mittige Dachbalken wie der Binderdachbalken zur Küche/Stube ist angehoben; die Sparren entsprechend gekürzt.</p> <p><b>Stall:</b> Binder zum Flur vollständig (bis auf zwei Riegel) erhalten. Dachwerk ursprünglich nach unten offen. Von den vier Leersparren zwei erhalten. Ein Kehlbalken fehlt. Dachbalken waren ehem. nicht vorhanden. Lediglich kurze Stichbalken. Diese und die beiden Wechsel fehlen. Binder zur Tenne fehlt. Kopfbänder des liegenden Stuhles als Zwischenbühne im Spitz der Wohnzone erhalten.</p> <p><b>Tenne:</b> Dachbalken und Sparren fehlen. Lediglich Pfette erhalten. Binder zum Heubarn bis auf Längsaussteifung erhalten.</p> <p><b>Heubarn:</b> Ursprünglich keine Deckenbalken verbaut. Dafür die Ausführung von kurzen Stichbalken und Wechsel. Letztere wie auch die Pfetten erhalten. Sparren erneuert.</p>