

Heilig - Geist - Spital

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/361212369384/>

ID: 361212369384 Datum: 05.10.2006 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Königstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	72108
Stadt-Teilort:	Rottenburg am Neckar
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8416036001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Vorlage LV - BW und LAD

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Unmittelbar nach dem Stadtbrand vom 4. März 1735 wurde das `Heilig - Geist - Spital` unter Einbeziehung der stehengebliebenen massiven Aussenwände und der Gewölbekeller aus dem 16. Jahrhundert wieder errichtet.

1. Bauphase:
(1500 - 1600) Vermutete Erbauungszeit des ersten Spitals im 16. Jh (gk), die Keller und teile des Erdgeschossmauerwerks stammen aus dieser Zeit.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Spital

2. Bauphase:
(1735 - 1736) Erbauung des Gebäudes 1734/35 (d) und 1735/36 (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer

keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

Hl.-Geist-Hospital (72108 Rottenburg am Neckar, Königstraße 57)

Zugeordnete Dokumentationen

• Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Südwestlich am Rand der Altstadt nördlich des Neckars gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Krankenhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreistöckiges langezogenes Gebäude auf leicht trapezförmig verschobener Grundfläche mit viergeschossigem Dachstuhl und Glockentürmchen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Dreischiffige zwölfzonige Grundrisstruktur mit Mittelflurerschließung und daran angeordneten Wohnräumen. Im ersten Stock befindet sich am östlichen Gebäudeende ein Gemeinschaftssaal mit zwei schmuckvollen Eichensäulen

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
 - Unterbaugerüst
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Gestaltungselemente
 - Zierglieder im Holzbau

Konstruktion/Material:

Stockwerkbau auf massivem Gewölbekeller und Erdgeschoss. Das Dachwerk besitzt im 1. DG einen zweifach liegenden und zweifach stehenden Stuhl. Das 2. DG ist offen mit zweifach liegenden und einfach stehendem Stuhl. Im 3. DG befindet sich ein zweifach stehender Stuhl.