

## Scheune zum Pfarrhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/361216399270/>

ID: 361216399270

Datum: 05.06.2007

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Bleichtalstraße         |
| <b>Hausnummer:</b>                | 1                       |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 79336                   |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Herbolzheim             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg                |
| <b>Kreis:</b>                     | Emmendingen (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Herbolzheim             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Bleichheim              |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8316017001              |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                 |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | — keiner                |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                 |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos




#### Bildbeschreibung:

Ansicht von Ost

#### Abbildungsnachweis:

— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY



#### Bildbeschreibung:

Lageplan 2007 (Vorlage LV-BW)

#### Abbildungsnachweis:

— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Südgiebelwand datiert wohl älter als die Scheuer und wurde vom Vorgänger übernommen. In die nördlichste Zone wurde nachträglich ein Gewölbekeller eingelassen und die innere Fachwerkwand massiv ersetzt. Ferner verstärkte man die Außenwände im Sockelbereich, um ein stabiles Auflager für das Gewölbe zu erhalten. Dabei wurde auch ein neues Portal eingesetzt.

**1. Bauphase:** Dendro. Dat. des Holzgerüsts (d).  
(1866 - 1867)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung
- Dendrochronologische Datierung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Der Pfarrhof liegt am westlichen Ortsausgang Bleichheims zur Rheinebene hin in einer Weggabelung. Hier befanden sich alle Gebäude die der Kirche zugehörten. Noch erhalten sind das große Pfarrhaus von 1733, die Scheuer, ein Wasch- und ein Backhaus, eingfasst von einer Mauer mit Eckpavillon und Tor. Südlich der

|  |  |
|--|--|
|  | Scheuer stand bis 1840 das Schulhaus und im angrenzenden Friedhof bis 1827 die Pfarrkirche.  |
| <b>Lagedetail:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>  |
| <b>Bauwerkstyp:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Scheune</li><li>• Scheune mit Sondernutzung</li><li>• Sakralbauten</li><li>• Wirtschaftsbauten</li></ul> |
| <b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>          | Scheunenbau mit Satteldach, im Süden Giebelscheibe im Norden Vollwalm. Bis auf die Ostseite alle Seiten als ausgesprochene Rückseiten behandelt.   |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>              | Erschließung über die vordere (=östliche) Traufseite. Innen Querteilung durch massive Wand in zwei Teile zu je drei Zonen. Nutzung der südlichen Hälfte als Stall  |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b> | Starke Feuchteschäden im DG durch Vernachlässigung der einfachen Deckung. Konstruktionsfehler am Walm  |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                              | ■ <i>keine Angaben</i>   |



### Konstruktionen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Steinbau Mauerwerk</li><li>• Bruchstein</li><li>• Werkstein</li><li>• Gewölbe</li><li>• Tonnengewölbe</li></ul> |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | Bruchstein-Massivbau, betonte Eckquaderung aus Werksteinen.   |